
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach

NAZWA INWESTYCJI : ZGŁOSZENIE BUDOWY OGRODZENIA O WYSOKOŚCI 2,3M ORAZ PIŁKOCHWYTÓW ELEMENTÓW
MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI BORONÓW DZ. NR 301/
91

ADRES INWESTYCJI : BOROTNÓW DZIAŁKA NR 301/91

INWESTOR : GMINA BORONÓW

ADRES INWESTORA : 42-283 Boronów; ul. Dolna 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Hadała (Ogólnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 06.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	37451000-4	Budowa piłkochwyków			
d.1	1 KNR 2-01 0122-01 Fundamenty pod słupki pił- kochwyków	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 0.50*0.50*1.20*25	m ³		
		A (suma częściowa)	m ³	7.500	
	Fundamenty pod słupki ogrodzenia	0.50*0.50*0.90*49	m ³ m ³	7.500 11.025	
		B (suma częściowa)	m ³	11.025	
				RAZEM	18.525
d.1	2 KNNR 1 0306- 07 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. I-II	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
d.1	3 KNNR 1 0306- 07 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,25 m2 i głębokości do 1,2 m w gruncie kat. I-II	szt.		
		49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
d.1	4 KNNR 1 0218- 05 rozplantowa- nie ziemi z wy- kopów wraz z zagęszcze- niem	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża zgar- niakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m3, grunt kat. I-II 173.90*1.00	m ² m ²	173.900	
				RAZEM	173.900
d.1	5 KNNR 2 0104- 04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm (((1.20*0.888)*4+(1.70*0.222)*5))/1000*25 (((0.90*0.888)*4+(1.70*0.222)*4))/1000*49	t t t	0.154 0.231	
				RAZEM	0.385
d.1	6 KNNR 2 0107- 02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tra- dycyjnym 0.50*0.50*1.20*25 0.50*0.50*0.90*49	m ³ m ³ m ³	7.500 11.025	
				RAZEM	18.525
d.1	7 kalk. własna	Dostawa i montaż słupów skarajnych (profil stalowy zamknięty 80x80x4mm, L=7000mm) ze stężeniami (profil stalowy zamknięty 40x20x3mm l=5000mm, ciągnio stalowe o grubości 3mm)	kpl. kpl.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
d.1	8 kalk. własna	Dostawa i montaż słupów pośrednich (profil stalowy zamknięty 80x40x4mm, L=7000mm) RAL 5003	kpl. kpl.	18.000	
		18		RAZEM	18.000
d.1	9 kalk. własna	Dostawa i montaż słupów ogrodzeniowych (profil stalowy zamknię- ty 60x40x2mm, L=2600mm) RAL 5003	kpl. kpl.	42.000	
		42		RAZEM	42.000
d.1	10 kalk. własna	Dostawa i montaż słupów ogrodzeniowych dla furtki (profil stalowy zamknięty 100x100mm, L=2600mm) RAL 5003	kpl. kpl.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
d.1	11 kalk. własna	Dostawa i montaż furtki (rama z profilu stalowego zamkniętego 60x40x2mm, wypełnienie panel ogrodzeniowy, futka wysokości H=2100mm, światło wjazdu 1000mm) RAL 5003	kpl. kpl.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
d.1	12 kalk. własna	Dostawa i montaż podmurowki prefabrykowanej (deska betonowa dł. 2390mm wys. 220mm gł. 60mm)	mb mb	169.900	
		169.90		RAZEM	169.900
d.1	13 kalk. własna	Dostawa i montaż panelu ogrodzeniowego (szerokość 2500mm, oczko 50x200 mm, średnica drutu 5,00mm) RAL 5003	mb mb	169.900	
		169.90		RAZEM	169.900
d.1	14 kalk. własna	Dostawa i montaż siatki z polipropylenu H=3,70m, z olinowaniem i pozostałymi elementami montażowymi (haczyki, śruby rzymskie)	mb mb	121.000	
		121.		RAZEM	121.000