



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



Zestawienie warst:

PT-1_CHODNIKI I PLACE	
KOSTKA BRUKOWA	6,0cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA	3,0cm
KRUSZYWO ŁAMANE C90/3 UZIARNIENIE 0-63,0	20,0cm
STABILIZACJA GRUNTU	15,0cm
PT-2_NAWIERZCHNIA SKATEPARKU	
POSYPKA KWARCOWA	15,0cm
BETON B30 ZBOROJONY WŁÓKNAMI POLIPROPYLENU	10,0cm
CHUDY BETON B10	30,0cm
KRUSZYWO ŁAMANE C90/3 UZIARNIENIE 0-63,0	
PT-3_AMFITEATR	
PLYTY CHODNIKOWE	7,0cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA	3,0cm
KRUSZYWO ŁAMANE C90/3 UZIARNIENIE 0-63,0	20,0cm
PODBUDOWA ZASADNICZA	32,0cm
PT-4_NASYP GÓRKI SANECZKOWEJ	
NASYP GRUNTU	
GEOTKANINA POLIESTROWA - 100/30 kN/m	
KRUSZYWO ŁAMANE 0-63,0 - WYPEŁNIENIE MATERACA	50,0cm
GEOTKANINA POLIESTROWA - 100/30 kN/m	
KRUSZYWO ŁAMANE 0-63,0 - WYPEŁNIENIE MATERACA	50,0cm
GEOTKANINA POLIESTROWA - 100/30 kN/m	
PT-5_TRAP	
DESKI SOSNOWE	2,0cm
STAŁOWA KONSTRUKCJA	
PT-6_CHODNIKI	
WARSTWA ŻWIRU OZDOBNEGO	6,0cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA	3,0cm
KRUSZYWO ŁAMANE C90/3 UZIARNIENIE 0-63,0	15,0cm
STABILIZACJA GRUNTU	15,0cm

grupa**VERSO**
al. Wolności 27, 42-200 Częstochowa

grupa**VERSO**

Nazwa inwestycji:
ROZBUDOWA PARKU GMINNEGO W BORONOWIE

Investor:
GMINA BORONÓW
UL. DOLNA 2, 42-283 BORONÓW

Projektował:
M. Wręczycki
19/SŁOKK/2015

Opracował:
K. CIERPIOŁ
M. WRĘCZYCKI
M. MACIEJCZYK

Sprawdził:
-

nr uprawnień
-

podpis
-

Faza:
PT+PW

Skala:
1:200

Data: **KWIECIEŃ 2021**
Format druku: 420X297

Rewizja.
-

Temat rysunku:
PRZEKRÓJ A-A I B-B

Nr Rys.
Z_PW_102

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej GRUPA VERSO. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.