

Nawierzchnia z kostki brukowej

TYP MURU OPOROWEGO	ILOŚĆ
L100	72
	72

Zestawienie warst:

SZ-1\_ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK SILIKATOWY/GRUNT	1,5cm
STYROPIAN	10,0cm
POROTHERM	25,0cm
TYNK CEM-WAPIENNY	1,5cm

SZ-2\_ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

MUR OPOROWY ŻELBETOWY	15,0cm
STYROPIAN	10,0cm
POROTHERM	25,0cm
TYNK CEM-WAPIENNY	1,5cm

SW-1\_ŚCIANA WEWNĘTRZNA


TYNK CEM-WAPIENNY	1,5cm
POROTHERM	11,5cm
TYNK CEM-WAPIENNY	1,5cm

P-1\_PŁYTA FUNDAMENTOWA


WYKOŃCZENIE PODŁOGI	2,0cm
WYLEWKA BETONOWA	5,0cm
STYROPIAN	8,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA	15,0cm
STYROPIAN XPS	10,0cm
PODSYPKA PIASKOWA	30,0cm

P-2\_STROPODACH ZIELONY

WARSTWA VEGETACYJNA GRUNTU	50,0cm
MEMBRANA PCV	
STYROPIAN	15,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA	20,0cm
TYNK CEM-WAPIENNY	1,5cm



RZUT 1:100



PRZEKRÓJ C-C

Uwaga:  
Projekt pogładowy. Projekt konstrukcyjny wg. odrębnego opracowania

grupaVERSO  
al. Wolności 27, 42-200 Częstochowa

Nazwa inwestycji:  
ROZBUDOWA PARKU GMINNEGO W BORONOWIE

Inwestor:  
GMINA BORONÓW  
UL. DOLNA 2, 42-283 BORONÓW

Projektował:	nr uprawnień	podpis	Opracował:
M. Wręczycki	19/SŁOKK/2015		K. CIERPIOL M. WRĘCZYCKI M. MACIEJCZYK
Sprawił:	nr uprawnień	podpis	

Faza:	Skala:	Data:	Revizja:
PT+PW	1:100, 1:1	KWIECIEŃ 2021 Format druku: 841X594	-

Temat rysunku:	Nr Rys.
NASYP Z TOALETĄ PUBLICZNĄ	Z_PW_110

Projekt wykonany jest na podstawie norm i przepisów budowlanych obowiązujących w dniu jego ukończenia i chroniony jest ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni projektowej GRUPA VERSO. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

POWIERZCHNIE TOALETY PUBLICZNEJ		
Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia
0.1	Toaleta męska	6,2
0.2	Pom. gospodarcze	6,0
0.3	Toaleta damska/ dla niepełnosprawnych	6,6
		18,8 m <sup>2</sup>