

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boronów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolna

1.5.2.) Miejscowość: Boronów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-283

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 343539100

1.5.8.) Numer faksu: 343669814

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@boronow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://boronow.bip.net.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f586894-6807-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00052243/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-09 15:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003301/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335718/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKiZP.271.17.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3970730,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronów.

Planowane prace obejmować będą stworzenie stref wielofunkcyjnych dostosowanych do różnych funkcji i grup wiekowych. Przewiduje się:

- rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
- powstanie bulwaru w postaci ścieżki z miejscami spotkań wzdłuż biegu rzeki Liswarta,
- rozbudowę istniejącego linarium o boisko do siatkówki oraz badmintona,
- budowę wielofunkcyjnej przestrzeni w postaci wzniesienia z miejscami spotkań, amfiteatrem i widownią,
- rozbudowę istniejącego placu zabaw o dodatkowe elementy,
- powstanie strefy typu street workout park,
- zagospodarowanie terenu lasu namorzynowego.

Wzdłuż rzeki Liswarta wytyczono ścieżkę z nawierzchni z żwiru. Wzdłuż niej zaprojektowano małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci, altan oraz oświetlenia parkowego. W istniejącym lesie namorzynowym projektuje się strefę rekreacyjno-edukacyjną w postaci ścieżek z nawierzchni nieutwardzonej z żwiru ozdobnego oraz drewnianych ramp i trapów.

Na całym terenie projektuje się elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci

oraz stojaków na rowery, oświetlenia parkowego i altan.

Zakres inwestycji wraz infrastrukturą techniczną znajduje się w południowej części skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Wolności w gminie Boronów na działkach nr ewid. 4107/654, 4144/654, 4106/654, 4918/665. Dojazd do działek inwestora odbywa się za pomocą zjazdów i przejść z ul. Wojska Polskiego (działka nr 3447/653, 3452/654) oraz z ul. Wolności (działka nr ewid. 3460/654) od strony północnej.

Projekt przewiduje budowę nowych dróg i chodników, zapewniających właściwą obsługę komunikacyjną powiązaną z istniejącymi drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu.

Dla zapewnienia obsługi terenu projektowane są:

- Chodniki i ciągi piesze
- Plac zabaw
- Skatepark
- Street workout park

Projektuje się zróżnicowane nawierzchnie:

- płyty betonowe
- nawierzchnia z gysu
- nawierzchnia z kostki ażurowej
- nawierzchnia bezpieczna wylewana
- nawierzchnia ze żwiru ozdobnego

- chodniki i ciągi piesze żwirowe zaprojektowane zostały w nawierzchni składającej się z:

- warstwy z żwiru ozdobnego
- podsypki cem.-piaskowej gr. 3cm
- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 15cm
- gruntu stabilizowanego cementem do $R_m = 1,5 \text{ MPa}$ / $E_2 \geq 60 \text{ MPa}$ w warstwie grubości 15 cm

- chodniki i ciągi piesze z kostki zaprojektowane zostały w nawierzchni składającej się z:

- kostki brukowej gr. 6 cm
- podsypki cem.-piaskowej gr. 3cm
- podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 15cm
- gruntu stabilizowanego cementem do $R_m = 1,5 \text{ MPa}$ / $E_2 \geq 60 \text{ MPa}$ w warstwie grubości 15 cm

- amfiteatr zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:

- płyt chodnikowych gr. 7cm
- podsypki cem.-piaskowej gr. 3cm
- kruszywo łamane C90/3 uziarnienie 0-63,0 gr. 30 cm

- plac zabaw zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:

- wykładziny elastycznej typu „Tartan”
- warstwa podkładowa z granulatu SBR gr. warstwy 1cm
- podbudowa dynamiczna ze żwiru z granulem SBR gr. Warstwy 3cm
- utwardzona podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 20cm
- gruntu stabilizowanego cementem do $R_m = 1,5 \text{ MPa}$ / $E_2 \geq 80 \text{ MPa}$ w warstwie grubości 15 cm

- street workout park zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:

- wykładziny elastycznej typu „Tartan”
- warstwa podkładowa z granulatu SBR gr. warstwy 1cm

- podbudowa dynamiczna ze żwiru z granulatem SBR gr. Warstwy 3cm
- utwardzona podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. warstwy 20cm
- gruntu stabilizowanego cementem do $R_m = 1,5 \text{ MPa}$ / $E_2 \geq 80 \text{ MPa}$ w warstwie grubości 15 cm

▪ Boisko do boule zaprojektowano z nawierzchni składającej się z:

- nawierzchnia mineralna 0/8 mm grubości 3,0 cm
- warstwa dynamiczna 0/16 mm grubości 5,0 cm
- kruszywo łamane C90/3 uziarnienie 0-63,0 gr. 12 cm

▪ skatepark zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:

- posypka kwarcowa
- beton B30 zbrojony włóknami polipropylenowymi gr. 15cm
- chudy beton B10 gr. 10 cm
- kruszywo łamane C90/3 uziarnienie 0-63,0 gr. 30cm

▪ boiska do siatkówki plażowej zaprojektowany został w nawierzchni składającej się z:

- Warstwa piasku, gr. 20 cm

Obramowanie chodników od strony terenów zielonych wykonać z obrzeży betonowych (8x30)cm na ławie betonowej. Dodatkowo projektuje się słupki 4 szt. (po 2 sztuki na boisko) służących do zamocowania siatki do gry w siatkówkę plażową. Obramowanie nawierzchni należy wykonać przy pomocy obrzeża betonowego (100x30x8cm) cm posadowionego na ławie betonowej C12/15 (0,052 m³/mb). Podłoże pod wskazaną wyżej konstrukcję musi charakteryzować się modułem wtórnego odkształcenia na poziomie $E_2 \geq 45 \text{ MPa}$. Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy powinien spełniać wymóg $E_2 \geq 80 \text{ MPa}$, przy czym zagęszczenie podbudowy jest prawidłowe, jeśli $E_2/E_1 \leq 2,2$.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

37535270-0 - Piaskownice do placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45223821-7 - Elementy gotowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

- 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
- 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
- 45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
- 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3**
 - 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**
 - 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**
 - 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3**
 - 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**
 - 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**
 - 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**
 - 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5674264,36 PLN**
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7127527,17 PLN**
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5674264,36 PLN**
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie**

zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HUCZ SP. Z O. O. SP. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237

7.3.3) Ulica: Częstochowska

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża elektryczna:
PHU MEMFIS Adam Myrcik
ul. Klonowa 6
42-284 Olszyna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5674264,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy