



UWAGI:

- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:
- a) Ø160 x 4,7mm,
- b) Ø200 x 5,9mm,
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezinventaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci, realizację zadania skoordynować z równoległe prowadzonym projektem branż drogowej, energetycznej oraz kanalizacji deszczowej realizowanym przez Spółkę "GRAMAR",
- rzędne wjazdów studni dostosować do proj. niwelety drogi,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednostka projektowa:	
Inwestycja:	
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KORFANTEGO W BORONOWIE	
Inwestor:	
GMINA BORONÓW UL. DOLNA 2, 42-283 BORONÓW	
adres inwestycji:	data:
42-283 BORONÓW, droga ul. Korfanteo, obręb: 0001 Boronów, karta mapy 2	01-2022r.
specyfikacja:	skala:
SANITARNA	1:100-1:500
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SAN.	
Projektował:	Nr upr.:
mgr inż. Rafał Golaś	SLK6584/PWBS/17
Sprawił:	Podpis:
mgr inż. Kamil Woszczyk	LOD3907/PWBS/18