

Książka przedmiarów

1. Wydzielenie z sali pomieszczenia biurowego		
1	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	36,83 m2
	1. 3,30*11,16	36,83
2	KNR 2-02W 0923-01-050 Osłony okien i drzwi folią polietylenową	13,02 m2
	1. 5*1,26*1,60+1,30*2,26	13,02
3	KNR 19-01 1020-06-050 Rozebranie boazerii na ścianach	47,24 m2
	1. 2*11,16*2,42+2*1,30*2,42 - 0,9*2,0	45,92
	2. 0,40*3,30	1,32
4	KNR 4-03 1003-11-020 Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm	1,00 szt
5	KNR 4-03 1001-09-040 Wykucie mechanicznie bruzd dla ułożenia przewodów na podłożu z cegły	25,00 m
6	KNR 4-03 1001-13-040 Wykucie ręcznie bruzd dla rur R/P 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły	5,00 m
7	KSNR 9 0402-05-020 Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	3,00 szt
8	KNNR 5 0101-020-040 Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	5,00 m
9	KNNR 5 0301-080-020 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Wykonanie ślepych otworów	20,00 szt
10	KNNR 5 0302-010-020 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	20,00 szt
11	KNNR 5 0205-010-040 Przewody kabełkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach YDYp 3x1,5 m2	15,00 m
12	KNNR 5 0205-010-040 Przewody internetowe układane p.t.w gotowych bruzdach	115,00 m
13	KNR 4-01 0705-0701-040 Wykonanie pasów szer. do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz. na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	30,00 m
	1. 25+5	30,00
14	AW-001-040 Cięcie wykładziny z PCV pod ściankę działową	3,15 m
15	KNR 4-01 0211-03-050 Analogia. Wykucie bruzdy dla osadzenia ścianki K-G	0,38 m2
	1. 3,15*0,12	0,38
16	KNR 4-01 0804-02-123 Analogia. Przygotowanie podłoża / na stropie/ pod ściankę K-G	1,00 miejsce
17	Orgbud 909 0409-0110-050 Ściana szkielet akustyczna w systemie z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 100 mm, płyta GKB 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/	6,41 m2
	1. 3,15*2,70+1,0*2,1	6,41

18	KNR 2-02W 2004-07-050 Obudowa elementów konstrukcji belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa 50-01	1,32 m2
	1. 3*0,14*3,15	1,32
19	Orgbud 909 0408-0110-245 Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu	1,00 m2 oścież
20	KNR 2-02W 1040-01-050 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	1,84 m2
	1. 0,90*2,05	1,84
21	KNNR 7 0507-040-040 Progi i listwy aluminiowe, osłaniające	0,90 m
22	KNR 2-02W 1124-04-040 Listwy przyściennne z polichloru winylu klejone	4,50 m
	1. 2*(3,15-0,9)	4,50
23	KNR 4-01W 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	80,48 m2
	1. 2*(11,06+3,30)*2,7	77,54
	2. 4*0,15*3,30	1,98
	3. 2*0,20*2,4	0,96
24	KNR 2-02 1505-12-050 Dwukrotne flutowanie /gruntowanie/ powierzchni	80,48 m2
25	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	80,48 m2
	1. 2*(11,06+3,30)*2,7	77,54
	2. 4*0,15*3,30	1,98
	3. 2*0,20*2,4	0,96
26	KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	12,00 m
	1. 2*2,70	5,40
	2. 2*3,30	6,60
27	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	36,50 m2
	1. 11,06*3,30	36,50
28	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian	77,54 m2
	1. 2*(11,06+3,30)*2,70	77,54
29	KNR 2 021 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłogi gipsowych farbą lateksową zmywalną	12,81 m2
	1. 2*3,15*2,70-2*1,0*2,1	12,81
30	KNR 2-17 0101-02-050 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35%	0,60 m2
31	KNR 4-01 1213-0101-050 Lakierowanie powierzchni gładkich metalowych emalią	0,60 m2
32	KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm	1,00 szt
33	KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe końcowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2	15,00 szt

34	KNNR 5 0308-010-020 Gniazda instalacyjne dla komputerów	5,00 szt
35	KNNR 5 0308-010-020 Ramki poczwórne do gniazd	5,00 szt
36	KNNR 9 0401-01010-020 Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przycisku	2,00 szt
37	KNNR 5 0501-01010-090 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza	2,00 kpl
38	KNNR 5 1301-010-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	7,00 pomiar
39	KNNR 5 1305-020-172 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następną próbą działania wyłącznika różnicowoprądowego	7,00 próba

mgr inż. Janusz Mrozicki
 N- upr. J. AN - VIII/83861/75/85
 ul. Jasna 4, tel. (034) 317-25-24
 42-100 Kłobuck