

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x35mm2 w SV 75 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
2	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x35mm2 12.5	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
3	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - 4xGXO 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - FeZn 25x4 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 0907-05 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III - stalowy ocynkowany fi 18mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzyście przy liczbie słupów 2 0.1	km km	 0.100	
				RAZEM	0.100
7	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 100*0.4*0.7	m³ m³	 28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 2*100	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
9	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne 46+12	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
10	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm2 58	m m	 58.000	
				RAZEM	58.000
11	KNNR 5 0707-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35mm2 122-12.5-58	m m	 51.500	
				RAZEM	51.500
12	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 122	m m	 122.000	
				RAZEM	122.000
13	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 100*0.4*0.7	m³ m³	 28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy ocynkowany ognioowo malowany na kolor ciemno zielony, wysokość montażu oprawy 8m, wysięgnik 1,2m, kąt 5 stopni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 1003-03 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - YDYżo 3x1,5mm2 w rurce ochronnej RVKL 20mm 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ze źródłem światła sodowym o mocy 100W - oprawa z płaską szybą, wykonana w całości z odlewu aluminium, stopień szczelności komory źródła światła IP66	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.100	km	0.100	
				RAZEM	0.100
20	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000