

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzyście przy liczbie słupów 11	km		
		0.342	km	0.342	
				RAZEM	0.342
2	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		342*0.4*0.7	m ³	95.760	
				RAZEM	95.760
3	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*342	m	684.000	
				RAZEM	684.000
4	KNNR 5 0723-01 D-07.07.01	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rura sztywna gładka niebieska 75mm	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
5	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka gładka, niebieskie, sztywne, wzmocnione	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNNR 5 0713-03 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35mm ²	m		
		84+9	m	93.000	
				RAZEM	93.000
8	KNNR 5 0707-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35mm ²	m		
		407-93	m	314.000	
				RAZEM	314.000
9	KNNR 5 0603-01 D-07.07.01	Ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNNR 5 0605-08 D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uzioł pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm	m		
		1*6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		342*0.4*0.7	m ³	95.760	
				RAZEM	95.760
12	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup kompozytowy o wysokości 5m, kolor zielony, przystosowany do zabudowy tabliczki zabezpiecznikowej, posiadający ubezpieczenie producenta w przypadku kolizji	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNNR 5 1003-02 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYżo 3x1,5mm ² 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		11	kpl.prz ew.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy do 38W zgodnie z DP	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		22	szt.	22.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.000
16	KNNR 5 0613-02 D-07.07.01	Łączenie bednarki	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
	0.342		km	0.342	
				RAZEM	0.342
18	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	11		pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
	11		odc.	11.000	
				RAZEM	11.000
20	KNNR 5 1304-01 D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 0401-01 D-07.07.01	Szafka sterownicza zgodnie z DP	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000