

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY POMOCNICZE			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	472	m ²	472.000	
				RAZEM	472.000
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien, drzwi i poręczy folią	m ²		
d.1	1001-11	(1.2*1.6*42)+5.16+(0.8*2*30)+(4*0.5*4)	m ²	141.800	
				RAZEM	141.800
3	KNR 13-23	Zabezpieczenie klimatyzatorów ściennych folią	m ²		
d.1	1001-11	0.3*2*0.8*18	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
4	KNR 13-23	Zabezpieczenie kanałów elektroinstalacyjnych natynkowych folią	m ²		
d.1	1001-11	0.06*2*0.09*220	m ²	2.376	
				RAZEM	2.376
5	KNR 13-23	Zabezpieczenie grzejników folią	m ²		
d.1	1001-11	(1*2)*48	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
6	KNP 18	Demontaż wyłączników i przełączników 1-biegowych (6-10 A) jednowyrotowych	szt.		
d.1	0820-01.01	podtynkowych. Wraz z ponownym montażem	szt.	30.000	
	analogia	30		RAZEM	30.000
7	KNR 4-03	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-	szt.		
d.1	1121-01	lacyjnej dla prądu do 25 A. Wraz z ponownym montażem	szt.	26.000	
	analogia	26		RAZEM	26.000
8	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	51	m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
9	KNR 4-04	Transport (gruzu budowlanego) z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.1	1101-03	wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	0.521	
		poz.18*0.01		RAZEM	0.521
10	analogia	Utylizacja gruzu budowlanego	m ³		
d.1		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2		RUSZTOWANIA DLA ROBÓT MALARSKICH			
11	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót	m ²		
d.2	1602-01	wykon.na sufitach w pomieszcz.o wys.do 5m	m ²	16.005	
		4.85*3.3		RAZEM	16.005
3		ROBOTY MALARSKIE			
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.3	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności (20% całości)	m ²	295.660	
		(poz.13+poz.14)*20%		RAZEM	295.660
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	472	m ²	472.000	
				RAZEM	472.000
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	1006.3	m ²	1006.300	
				RAZEM	1006.300
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.3	1510-01	ków gładkich bez gruntowania (SUFITY)	m ²	472.000	
		472		RAZEM	472.000
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.3	1505-01	ków gładkich bez gruntowania	m ²	1006.300	
		1006.3		RAZEM	1006.300
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.3	1209-08	ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²	18.000	
		0.72*25		RAZEM	18.000
4		WYMIANA WYKŁADZINY PCV NA PANELE PODŁOGOWE (dla 3 pomieszczeń)			
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05	52.1	m ²	52.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR-W 2 d.4 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 52.1	m ² m ²	RAZEM 52.100	52.100
20	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Montaż paneli podłogowych+listwy przypodłogowe 52.1	m ² m ²	RAZEM 52.100	52.100
21	KNR-W 2-02 d.4 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.20	m ² m ²	RAZEM 52.100	52.100
				RAZEM	52.100