

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-031 0101-04 D-07.07.01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejezdnym przy liczbie słupów 3	km		
		0.115	km	0.115	
				RAZEM	0.115
2	KNNR 5 0717-06 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YKY 3x4mm2 w rurze ochronnej czarnej UV 32mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNNR 5 0717-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YKY 3x4mm2	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
4	KNNR 5 0719-02 D-07.07.01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm	m ²		
		15*0.6	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5 0701-03 D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		115*0.4*0.7	m ³	32.200	
				RAZEM	32.200
6	KNNR 5 0706-01 D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2*115	m	230.000	
				RAZEM	230.000
7	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka karbowana, niebieskie, sztywne	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
8	KNNR 5 0705-01 D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury o średnicy 75, ścianka gładka, niebieskie, sztywne	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNNR 5 0713-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x4mm2	m		
		15+53	m	68.000	
				RAZEM	68.000
10	KNNR 5 0707-02 D-07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x4mm2	m		
		145-68	m	77.000	
				RAZEM	77.000
11	KNNR 5 0702-03 D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
		115*0.4*0.7	m ³	32.200	
				RAZEM	32.200
12	KNNR 5 0720-09 D-07.07.01	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		15*0.6	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNNR 5 1001-01 D-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup kompozytowy 5m, kolor zielony z fundamentem prefabrykowanym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 1003-02 D-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYżo 3x1,5mm2 750V w RVKL 20mm	kpl.prz ew.		
		3	kpl.prz ew.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5 1004-02 D-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa ze źródłem światła sodowym o mocy 70W IP 66	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5 0726-10 D-07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNNR 5-03I 0101-04 D-07.07.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.115	km	0.115	
				RAZEM	0.115
18	KNNR 5 1301-01 D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 5 1302-03 D-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000